

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Обмерочный план на отм. 0,000	
3	Ситуационный план. Схема расположения свайного поля	
4	Разрез 1 - 1. Разрез 3 - 3	
5	Разрез 2 - 2. Сечение 4 - 4	
6	План на отм. 0,000	
7	Схема расположения ростверков	
8	Ростверк монолитный Рсм-1	
9	Ростверк монолитный Рсм-2. Ведомость расхода стали	
10	Свая буроинъекционная С-1	

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ:

- разбивка осей;
- вертикальные отметки, уклоны, откосы;
- геодезическая разбивка свайного поля;
- исполнительная схема и приемка свайного поля;
- приемка фундаментов и других опорных элементов, включая геодезическую проверку соответствия их фактического положения проектному (в плане и по высоте) с соответствием исполнительной схемы;
- приемка смонтированных конструкций сооружения или отдельных его частей;
- приемка смонтированной и подготовленной к бетонированию опалубки;
- соответствие арматуры и закладных деталей рабочим чертежам;
- отбор контрольных образцов бетона;
- приемка законченных бетонных и железобетонных конструкций с оценкой их качества.
- антикоррозийная защита и огнезащита металлических конструкций.

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ Диева Р.И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Характеристические значения нагрузок и воздействий для г. Запорожья (ДБН В.1.2-2: 2006, приложение Е):  
- вес снегового покрова - 111 кгс/м² (1 110 Па);  
- ветровое давление - 46 кгс/м² (460 Па);  
- глубина промерзания грунта - 0,9 м.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1. Общая площадь - 54,49 м²,  
в том числе:  
- площадь площадки склада бестарного хранения зерна - 46,15 м²  
- площадь проектируемых пандусов - 8,34 м²

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Данная часть документации разработана на основании задания Заказчика.  
2. Авторское право на разработанную проектную документацию охраняется согласно Закона Украины "Про авторское право и смежные права", а также другими законодательными актами.  
3. Передача и тиражирование материалов данной рабочей документации лицам, не принимавшим участие в проектировании данного объекта ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  
4. Привязку проектируемой площадки на местности см. в комплекте "ГП".  
5. Строительные работы должны производиться в соответствии с требованиями:  
- ДБН А.3.11-5-2009 "Организация строительного производства",  
- ДБН А.3.2-2-2009 "Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве".  
6. Общестроительные работы выполнять в соответствии с требованиями глав:  
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";  
- ДСТУ-Н-Б В.2.6-186:2013 "Руководство по защите строительных конструкций зданий и сооружений от коррозии"  
7. Изделия и материалы должны быть сертифицированы для применения в Украине.  
8. Данный комплект чертежей рассматривать совместно с комплектом 104-15-КМ.  
9. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа существующего здания мельзавода, которая соответствует абсолютной равной 68.95.

						104-15-АС				
						Реконструкция существующих зданий и сооружений на территории ООО "Запорижмлын" по ул.Зачиняева, 113 в г. Запорожье				
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата					
ГИП		Диева				Площадка склада бестарного хранения зерна		Стадия	Лист	Листов
								РП	1	10
Провер.	Курдина				Общие данные. Архитектурно-строительные решения		ЧП Диева			
Разраб.	Зинькова									